

Arredi e attrezzature di aula (escluso audio video)

COMPONENTE	INTERVENTO	Comunque quando necessario	PERIODICITÀ
Lavagne	ispezioni condizioni generali	X	1 settimana
	Verifica integrità supporti (fissaggio)	X	1 settimana
	verifica integrità supporto porta gessi e cancelletto	X	1 settimana
	verifica e lubrificazione meccanismo Sali-scendi	X	2 mese
	verifica ed integrazione contrappesi	X	2 mese
	verifica infrastruttura condizioni generali	X	2 mese
Teli per proiezione	- verifica funzionamento luci	X	2 mese
	- verifica supporto prese e cablaggio elettrico	X	2 mese
	integrazione materiale cancelleria (cancelletto e gessi)	X	1 settimana
	ispezione condizioni generali	X	1 settimana
	verifica tesatura e ricorsa perni	X	2 mese
	verifica e lubrificazione meccanismo avvolgimento telo	X	2 mese
Banchi	ispezione condizioni generali con segnalazione di eventuali criticità straordinarie	X	1 settimana
	verifica integrità struttura portante	X	2 mese
	microregolazione tavoli per la perfetta complanarità piano di lavoro	X	2 mese
	verifica e sistemazione bordo piano scrivania	X	2 mese
	verifica piano di lavoro	X	2 mese
	sostituzione elementi deteriorati e non più riparabili	X	1 settimana
Sedute	integrazione degli elementi mancanti per consentire la capienza aula	X	1 settimana
	ispezione condizioni generali con segnalazione di eventuali criticità straordinarie	X	1 settimana
	verifica integrità struttura portante	X	2 mese
	verifica e lubrificazione meccanismi meccanici e molle di ritegno	X	2 mese
	verifica scabriosità piano seduta e schienale con sostituzione parti deteriorate	X	2 mese
	serraggio minuteria	X	2 mese
Sistemi oscuranti	sostituzione elementi deteriorati e non più riparabili	X	2 mese
	integrazione degli elementi mancanti per consentire la capienza aula	X	1 settimana
	ispezione condizioni generali con segnalazione di eventuali criticità straordinarie	X	1 settimana
	verifica e lubrificazione parti mobili	X	2 mese
complemento arredo	verifica e sostituzioni parte deteriorabili: cinghie, cordini etc legati al meccanismo di raccolta	X	2 mese
	verifica integrità tessuto e meccanismo comando	X	2 mese
	ispezioni generali portaombrelli, portaabiti cestini differenziali	X	1 settimana
	integrazione dotazioni esistenti ripristinando l'allestimento originale	X	1 settimana
banchi disabili	serraggio minuteria, cerniere e perti mobili	X	2 mese
	verifica presenza e ricollocazione elemento	X	1 settimana
	verifica integrità	X	1 settimana
	serraggio parti mobili	X	2 mese
Porte e Finestre	verifica consistenza piano lavoro ed eventuali interventi di sostituzione parti ammalorate	X	2 mese
	ispezione generale ed eventuale segnalazione di interventi specifici al call center	X	1 settimana
	eventuale chiusura e verifica integrità serramento	X	1 settimana
	verifica cerniere e serrature con eventuale ingrassaggio parti meccaniche	X	2 mese
prese	sistemazioni guarnizioni ed eventuali minuterie	X	2 mese
	verifica integrità degli elementi ed eventuale segnalazione di interventi specifici al call center	X	1 settimana
	verifica integrità centralini e interruttori	X	1 settimana
	verifica completezza sistema prese (scatola , placca , frutti e coperchi) ed eventuale segnalazione al call center	X	2 mese
comandi cattedre	verifica presenza etichette cablaggio strutturato: prese TD	X	2 mese
	verifica integrità degli elementi ed eventuale segnalazione di interventi specifici al call center	X	1 settimana
	verifica completezza sistema prese (scatola , placca , frutti e coperchi) ed eventuale segnalazione al call center	X	2 mese
videoproiettori	verifica corretto funzionamento placca audio video	X	1 settimana
	ispezione generale	X	1 settimana
	verifica serraggio e portata staffa	X	2 mese
	verifica connettori	X	2 mese
Audio	verifica e configurazione proiezione	X	2 mese
	ispezione generale	X	1 settimana
	verifica apparati attivi (mix, amplificatore e sintoamplificatore)	X	2 mese
	verifica ed integrazione sistema audio	X	2 mese
estintori	verifica aggancio casse alle pareti/soffitto	X	2 mese
	verifica banda radiomicrofono e configurazione microfoni	X	2 mese
	verifica presenza e ricollocazione elementi	X	1 settimana
segnaletica	ispezioni condizioni generali ed eventuali scadenze e successiva segnalazione	X	2 mese
	serraggio elementi di ancoraggio staffe a muro	X	2 mese
	ispezione generale e segnalazione al call center eventuali ulteriori necessità	X	1 settimana
	sostituzione cartellonistica deteriorata o danneggiata	X	2 mese
luci	verifica presenza cartelli: divieto fumo, avvisi, n. riferimenti, piani evacuazione, piani emergenza etc	X	2 mese
	eventuale integrazione o sostituzione della segnaletica assente	X	2 mese
	integrazione segnaletica sicurezza: US, percorsi, push	X	2 mese
	ispezione generale e segnalazione al call center eventuali anomalie	X	1 settimana
zoccolini	verifica funzionamento circuiti accensione	X	1 settimana
	verifica accensione corpi illuminanti	X	1 settimana
pavimentazione	ispezione generale e segnalazione eventuali problematiche al call center	X	1 settimana
	rimozioni eventuali inciampi	X	2 mese
soffitto	ispezione generale e segnalazione eventuali problematiche al call center	X	1 settimana
	rimozione eventuali parti pericolanti e/o messa in sicurezza area	X	2 mese
pareti	ispezione generale e segnalazione eventuali problematiche al call center	X	1 settimana
	rimozione eventuali parti pericolanti e/o messa in sicurezza area	X	2 mese