

### Quesito 9

Si chiede conferma che i piani di lavoro devono tassativamente essere in classe 1 (pena esclusione)? grazie

### Risposta 9

Buongiorno, si conferma che la classe 1 di reazione al fuoco è richiesta per tutti gli arredi lignei indicati all'art 1 del Capitolato di gara. Pertanto anche i piani da lavoro delle scrivanie, tavoli riunioni dovranno risultare in classe 1. Cordiali saluti. IL RUP

### Quesito 10

Nell'elenco delle normative avete indicato: Classe di reazione al fuoco secondo il D.M. 26/06/84 – Classe 1 Cosa intendete? Il materiale melaminico: piani, ante, fianchi, dovrà essere in classe 1 o classe 2? Grazie Saluti

### Risposta 10

Buongiorno, si richiede che tutti gli arredi lignei (piani scrivanie, fianchi, ante, strutture, ecc..) siano in classe di reazione al fuoco Classe 1. Cordiali saluti. IL RUP

### Quesito 11

Le certificazioni che avete richiesto presentano una incongruenza circa il contenuto di formaldeide, in quanto la formaldeide presente per avere la certificazione in Classe 1 è in contrasto con quella richiesta per avere i requisiti minimi CAM. Il valore di formaldeide ammesso nei CAM è di 4,23 mg/100 g, mentre il valore dichiarato dai produttori PER L'IGNIFUGO è di 6,5 mg/100 g (classe E1) e quindi non è conforme al requisito. Si chiede quindi come deve essere certificato il prodotto: ignifugo Classe 1 o rispondente ai requisiti minimi CAM? Ricordiamo che la finitura in Classe 1 ha un costo decisamente superiore. Richiediamo risposta urgente per predisporre la campionatura. Cordiali saluti

### Risposta 11

Buongiorno, al fine di determinare la rispondenza ai requisiti indicati in sede di gara, è possibile far riferimento ad uno dei metodi di prova indicati di seguito. I risultati di prova da considerarsi conformi agli attuali CAM dovranno essere inferiori o uguali a: 1) 0,080 mg/m<sup>3</sup>, quando determinato col metodo della UNI EN 717-1; 2) 2,275 mg/m<sup>2</sup>h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460 -3 3) 4,23 mg/100g per i pannelli truciolari e OSB, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5 4) 4,55 mg/100g per i pannelli in MDF, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5. Sarà possibile presentare rapporti di prova che vengano effettuati da parte di un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide secondo la UNI EN ISO 12460 -3:2015 riportante valori di emissione di formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1. Cordiali saluti. IL RUP

### Quesito 12

potremmo sapere l'utilizzo finale degli 8 divisori e dei 4 top? occorrono accessori per fissare a muro? a scrivania?

### Risposta 12

Buongiorno, questi elementi sono come dei separè tra una zona e un'altra dell'open space centrale. Quindi sono posizionati in mezzo alla stanza, non fissati a parete. Da un lato servono a nascondere i plotter, mentre dall'altro saranno da sfondo a dei tavoli. Cordiali saluti. IL RUP

### Quesito 13

Il materiale va montato al piano, in più stanze, ci sono ascensori?

Risposta 13

Buongiorno, come definito nel Capitolato di gara all'art. 11, la consegna si intende comprensiva della movimentazione e montaggio del materiale sino alla destinazione finale e non la semplice consegna piano strada. I piani in cui verranno installati gli arredi sono dal primo al quinto. Il montaggio interesserà diversi uffici per singolo piano. Sono presenti 2 ascensori che consentiranno di poter portare i prodotti non assemblati nei vari piani. Ove non si potrà impiegare l'ascensore è possibile impiegare il vano scale. Cordiali saluti. Il RUP

**Quesito 14**

**confermate che i pannelli degli arredi devono essere ignifughi? "Eventuale" lavori indicativamente che periodo? (per poter valutare la ns possibilità di produzione) grazie per l'attenzione**

Risposta 14

Buongiorno, si conferma che tutti gli elementi lignei (scrivanie, mobili con ante e librerie a giorno) dovranno essere costituiti da materiale ignifugo classe 1. La gara si concluderà il prossimo 10 ottobre. Concluse le fasi di valutazione delle offerte, vi saranno massimo 50 giorni di tempo, successivamente alla stipula del contratto, per consegnare i prodotti (salvo tempistiche migliorative offerte in sede di gara). Cordiali saluti. Il RUP

**Quesito 15**

**cosa si intende per CABLAGGIO TD/FM**

Risposta 15

Buongiorno, si intendono le connessioni trasmissione dati e fonia. Cordiali saluti. Il RUP