

Milano, 26 febbraio 2025

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “PROGETTAZIONE E DELLA FORNITURA DELLA CAMERA CLIMATICA DEL TUNNEL CRYOLAB”, FINANZIATO CON I FONDI DEL PNRR, NEXT GENERATION EU - CIG **B589452911** - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS CUP **D43C22001180001** – ID SINTEL **196680513**

CHIARIMENTI N. 1

D1) All'Art. 11 del Capitolato Speciale Oneri si riferisce che la fatturazione / pagamento è legata al collaudo definitivo come riportato in articolo 4. Trattandosi di un bando legato alla progettazione chiediamo chiarimenti su questo punto

R1) Per quanto riguarda la “Progettazione della camera climatica per il laboratorio Cryolab”, una volta avvenuta la consegna secondo le modalità indicate all’art. 3 del Capitolato Tecnico e verificata la documentazione da parte del RUP, verrà emesso un Certificato di Regolare Esecuzione. A seguito dell’emissione di tale Certificato potrà essere emessa la fattura secondo quanto indicato dall’art. 11 del Capitolato Tecnico.

D2) Quali condizioni termo igrometriche devono essere garantite dalla la camera climatica durante le fasi di generazione della neve e/o del ghiaccio?

R2) La neve verrà sparata con temperature da -4 a -10°C, in questa fase l’umidità relativa può anche arrivare a 95%; all’aumentare dell’umidità la neve diventerà più compatta (bagnata) ma questo non creerà problemi per le prove che verranno effettuate.

D3) Rif.Capitolato Tecnico. Art.1.1 ID:3; per “camera vuota” si intende senza la presenza attuatore lineare e struttura per sostenerlo?

R3) Si intende con attuatore lineare e slitta ferma ad un estremo.